

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 3: Вентиляция			
1	Приточная установка в общепромышленном исполнении подвесная с водяным нагревом, LITENED 70-40 G1.31-2,2x30 П1 (L=4310 м3/ч, Рс=500 Па) КИП и А со смесительным узлом к приточной установке П1 ККБ для П1 Компрессорно-конденсаторный блок ND-OH-255B-PRO/X R410A Блок ЭРВ ND-AHU-EXV14 (до 39кВт) Блок управления ND-AHU-KIT Симисторный регулятор CPM250 (SpeedcontrollerMTY-1.5A) Шумоглушитель ф160/600	компл	1,00
2	Вытяжная установка в общепромышленном исполнении подвесная LITENED 60-35 G1.31-1,1x30 B1 (L=4070 м3/ч, Рс=450 Па) КИП и А к вытяжной установке B1 B2, B3, B4 -Вентилятор канальныйVC-160(Circularduct fans) металл Обратный клапан ф160 Клапан противопожарный 60-О-700*400-MB230-0-0-0-0 Клапан противопожарный 60-О-500*300-MB230-0-0-0-0	компл	1,00
3	Детали систем вентиляции согласно проекта (врезки, воздуховоды, труба медная, теплоизоляция, переходы, отводы, дроссели, диффузоры, т.д.)	компл	1,00
4	Крепежные изделия к воздуховодам (хомуты, анкеры, шпилька,траверса, подвес, болт, гайка, шайба, уголки, шина)	компл	1,00
5	Расходный материал (асбестовый шнур, лента межфланцевая уплотнительная, перчатки, герметик, буры, диски отрезные)	компл.	1,00
Итого по разделу:			
Раздел 3: Кондиционирование			
6	Наружный блок ND-OH-285B-PRO/X	шт	1,00
7	Внутренний блок настенный ND-IW-22C-V/X	шт	2,00
8	Внутренний блок настенный ND-IW-28C-V/X	шт	1,00
9	Внутренний блок кассетный компактный ND-IS-36C-V/X с панелью	шт	1,00
10	Внутренний блок кассетный с раздачей 360° ND-ICR-140C-V/X с панелью	шт	1,00
11	Внутренний блок кассетный с раздачей 360° ND-ICR-71C-V/X с панелью	шт	1,00
12	Рефнет ND-REF-01-PRO	шт.	2
13	Рефнет ND-REF-02-PRO	шт.	3
14	Монтаж трассы фреоновой межблочной (с изоляцией)	компл	5,00
15	Прокладка дренажа, установка насоса дренажного	м	40,00
16	Расходно-крепежные материалы (хомуты, шпильки, цанги, гайки, шайбы, болты, буры, диски, т.д.)	компл.	1,00
Итого по разделу:			
Раздел 3: Электрика			
17	Прокладка кабеля питания на внутренние блоки	м.п.	160,00
18	Прокладка кабеля питания на притечную установку	м.п.	90,00
19	Прокладка кабеля питания на пожарные клапана	м.п.	80,00
20	Прокладка кабеля питания на ККБ	м.п.	65,00
21	Прокладка кабеля питания на внешний блок ВРВ	м.п.	65,00
22	Прокладка кабеля УТР управления	м.п.	85,00
23	монтаж щита накладного ЩРН-24	шт	1,00
24	сборка оборудования в щите	компл	1,00
25	подключение регулятора	шт	3,00
26	подключение частотного регулятора	шт	1,00
27	монтаж расщепителя	шт	2,00
28	Пробивка отверстий	шт	8,00
Итого по разделу:			