

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов, руб. с НДС 20%		Стоимость работ, руб. с НДС 20%		Общая стоимость, руб. с НДС 20%
				Цена материала на ед.	Сумма материала	Цена работ на ед.	Сумма работ	
Общие условия и подготовительные мероприятия								
1	Транспортные расходы	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Организация временного офиса и хоз-бытовых условий для персонала стройплощадки	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Управление производством работ (ИТР, накладные)	неделя	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектирование АР	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Проектирование ЭОМ	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Проектирование СКС	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Проектирование ВК	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проектирование ОВ	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Щиты механизации	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обмер помещения, подготовка чертежей	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Укрывной материал, мешки	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел I: Архитектурные решения								
Полы								
12	Обеспыливание, подготовка основания пола	м2	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Грунтование пола в 2 слоя	м2	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Локальный ремонт пола, устройство пола самонивелирующимися растворами	м2	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Монтаж ПВХ-плитки ESOWOOD ДУБ Модена (клеевой монтаж)	м2	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Монтаж ковровой плитки 1000x500мм	м2	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Монтаж плинтуса для ковровой плитки	п.м.	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стены, перегородки								
18	Перегорodka с двухслойными обшивками из влагостойких КНАУФ листов 2x12,5м (ГСП-Н2) на одинарном металлическом каркасе (ПН 100/40, ПС100/50) с заполнением звукопоглощающими плитами, изготовленными из каменной ваты, плотность материала не ниже 32 кг/м3. Комплектная система КНАУФ – С112. Общая толщина - 150мм.	м2	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Устройство лобиков из ГКЛ под стеклянные перегородки (с усилением)	м.п.	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Высококачественная шпатлевка (грунтование, поклейка стеклохолста, шпаклевание, перетирка, шлифовка, грунтование)	м2	1 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Высококачественная окраска стен в 2 слоя	м2	1 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Подготовка к покраске/ шпатлевка/ покраска лобиков, балок, коробов	м.п.	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Установка подоконника 200мм	м.п.	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеклянные перегородки и двери								
24	Дверь светопрозрачная в алюминиевой обвязке в перегородку 2100x850мм (проем) одностворчатая двойное остекление, RAL9011 фурнитура: замок с ключом, ручка нажимная черная, доводчик со скользящей тягой	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Перегорodka стеклянная каркасная. Заполнение: стекло двойное 5 мм, закаленное, Pilkington с притуплением. Профиль: безлиповый 26x70 мм. Цвет: RAL 9005 (черный) Межстекольное заполнение: вертикальные ригели. Дверь светопрозрачная в алюминиевой обвязке в составе стеклянной перегородки 2100x850мм (проем) одностворчатая двойное остекление, RAL9011 фурнитура: замок с ключом, ручка нажимная черная, доводчик со скользящей тягой, матирование по эскизу заказчика	м2	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Матирование по эскизу заказчика на уровень двери (пленка градиент)	м2	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Дверь металлическая со стеклом противопожарная(2050*1830) EI60, двупольная левая равнопольная, с наличником, с максимальным остеклением, доводчик, замок п/п ручки чёрные на планке, порог 20мм, окрас RAL 9005(чёрный)	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Дверь глухая деревянная в проем 2000x800мм (проем), распашная, одностворчатая, цвет белый с алюминиевой кромкой черного цвета, коробка алюминиевая, ручка черная нажимная, замок с ключом, ограничитель, доводчик	шт.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потолки								
29	Покраска потолка и коммуникаций резиновой краской цвет синий	м2	622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Монтаж потолка подвесного на стальном каркасе 600x600x20мм шумопоглощающего коэф. реверберации 0,9	м2	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Санузлы								
31	Обшивка стен двухслойным из влагостойких КНАУФ листов 2x12,5м (ГСП-Н2) на одинарном металлическом каркасе (ПН 27/28, ПС60/27). Комплектная система КНАУФ – С623. Общая толщина - 120мм. + усиление под сантехнические изделия	м2	159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Дверь глухая деревянная в проем 2000x600мм (проем), распашная, одностворчатая, цвет белый с алюминиевой кромкой черного цвета, коробка алюминиевая, ручка черная нажимная, замок с ключом, ограничитель, доводчик	шт.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Устройство обмазочной гидроизоляции 2 слоя	м2	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Укладка на пол керамического гранита Калейдоскоп белый матовый 200x200мм + затирка цементная Церезит С40	м2	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Укладка на стены керамическоплиткой Калейдоскоп белый матовый 200x200мм + затирка цементная Церезит С40	м2	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Грунтование пола и стен в 2 слоя	м2	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Установка комплекта инсталляции Cersanit Carina XL Clean On DPL EO slim + Звукоизоляция Geberit + Инсталляция Duofix Delta с кнопкой смыва, хром, микролифт	шт	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Установка комплекта писсуара Jika Golem 4306.1 подвесной + Смывное устройство Lemark Project LM4612C + Монтажный комплект	шт	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Установка перегородки для писсуара	шт	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Установка раковины Cersanit Colour COL 60 + Донный клапан для раковины STWORKI Эстерсунд ES-20w + Сифон для раковины EWRIKA HFEW08000 хром + Смеситель сенсорный для раковины BelBagno BB-ELVM-CRM	шт	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Установка столешницы искусственный камень белая 2000x500мм	шт	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Установка зеркала с подсветкой круглого diam. 600мм	шт	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Установка и закупка лока сантехнического	шт	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация работ								
44	Защита выполненных работ при помощи пленки и оргалита.	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Вывоз вручную, погрузка мусора, ежедневная уборка стройплощадки и задействованных общих зон здания, разгрузка и подъем на этаж вручную и на грузовом лифте материалов, оборудования. (4чел)	смен	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Вывоз мусора	конт. 8 м3	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Транспортные расходы	компл.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Исполнительная документация по разделам	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу АР:					0,00		0,00	0,00
Раздел 2: Электрика и освещение (ЭОМ)								
49	Штроба по бетону	м.п.	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Монтаж светильника линейного	шт	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Установка точечных светильников Philips «Meson» с вырезкой отверстия	шт	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Монтаж светодиодной панели в подвесной потолок	шт	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Прокладка кабеля на розетки ППГ НГ HF 3x2,5	м.п.	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Прокладка кабеля на освещение ППГ НГ HF 3x1,5	м.п.	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Прокладка ПВХ/ПНД гофро-трубы сечением до 50мм с клипсами	м.п.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Установка кабель канала	м.п.	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Монтаж и подключение розетки встраиваемой Lexman с заземлением со шторками цвет белый	шт	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Суппорт с рамкой Lexman 45x100x55 мм цвет белый	шт	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Коробка установочная для полых стен 65*45 Schneider Electric	шт	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Соединительная деталь коробки Schneider Electric	шт	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Прокладка кабеля силового вводного ППГнг(А)-HF 5x16,0 Еврокабель	м.п.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Прокладка кабеля заземления ПуГВ 1x6,0 кв.мм белый ГОСТ	м.п.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Прокладка лотка 300мм	м.п.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Профиль С-образный 3000мм (траверса)	шт	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Расходные материалы (траверсы, гайки, шайбы, клипсы, изолента, гвозди, стяжки)	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 1п+Н 16А 30мА АС С PROxima EKF	шт.	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 1п+Н 10А 30мА АС С PROxima EKF	шт.	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Выключатель автоматический ВА 47-63 3п 63А (С) 4,5кА PROxima EKF	шт.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Выключатель автоматический ВА 47-63 3п 32А (С) 4,5кА PROxima EKF	шт.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Сборка автоматики в щите.	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Установка накладного щита 96 модулей	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Сборка распределительной коробки 100x100 со сваркой проводов	шт.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Клемма СМК 3 рычажная с рычагом wago	шт	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Монтаж и расключение коробки распаечной	шт	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Монтаж и подключение механизма вывода кабеля белый (в переговорные для TV) AtlasDesign	шт	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Монтаж и подключение выключателя Schneider Electric AtlasDesign белый однолавишный	шт	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Маркировка оконечных устройств	шт.	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ПНР раздела ЭОМ	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Вызов лаборатории с полным комплексом испытаний электропроводки и заключением	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Составление исполнительной схемы сетей электроснабжения	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу ЭОМ:					0,00		0,00	0,00
Раздел 3: Вентиляция								
81	ПВ1-Установка вентиляционная приточно-вытяжная LITENED 70-40 FRUM с пластинчатым рекуператором КИП и А к установке В1, В2 -Вентилятор канальный VC-160 металл Вентилятор вытяжной Ballu BAF-FW 100 N с обратным клапаном Детали систем вентиляции	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Устройство дымоудаления	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Расходно-крепежные материалы (хомуты, шпильки, цанги, гайки, шайбы, болты, буры, диски, т.д.)	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу ВК:					0,00		0,00	0,00
Раздел 4: Кондиционирование (БК)								

84	Наружный блок мультисплит-системы Haier 4U85S2SL5FA == 2шт Внутренний настенный блок мультисплит-системы Haier AS07TS6HRA-M == 3шт Внутренний настенный блок мультисплит-системы Haier AS09TS6HRA-M == 1шт Трасса межблочная 7000-12000BTU Помпа дренажная, монтаж, фитинг Перенос внутреннего блока VRV системы (с пусконаладкой и эвакуацией фреона) Монтаж мультисплит-системы Прокладка питания Прокладка дренажа	компл	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Расходно-крепежные материалы (хомуты, шпильки, цапги, гайки, шайбы, болты, буры, диски, т.д.)	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу ВК:					0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 5: Структурированная кабельная сеть (СКС)								
86	Сборка и монтаж шкафа коммутационного навесной, 12 U (600x600x400) дверь металл, RAL 9005	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Блок распределения питания 19", 16А 6xShuko, автоматический выключатель 2P R519SH6CB ДКС	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Кабельный органайзер 4 кольца с отверстиями для кабеля, 1U, черный R5PCF191HEB ДКС	шт	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Комплект крепежа M6 R5CNS20 ДКС	компл	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Установка трубы жесткой/гофрированной 25мм	м.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Монтаж и подключение беспроводная точка доступа, 2.4/5 ГГц, MikroTic	шт	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Витая пара экранированная кат.5 REXANT витая пара, FTP, 2PR, 24AWG, CAT5e, наружный, OUTDOOR	м.п.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	монтаж патч-панели Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ45, 6А, неэкранированная, черный RN6APPU24 ДКС	шт	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Монтаж розетки компьютерной Schneider Electric ATLAS DESIGN RJ45 белый ATN000183	шт.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4402912 Рамка-суппорт Avant! черная для In-liner Front, 2 мод.	шт.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Маркировка кабеля/порта	шт.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Крепежный материал	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу СКС:					0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 6: Водоснабжение и канализация (ВК)								
98	Демонтаж/монтаж приборов учета воды	компл	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Установку фильтра грубой очистки	компл	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Монтаж запорной арматуры	компл	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Монтаж труб водоснабжения с установкой коллекторов на системе STOUT	компл	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Монтаж труб водоотведения	компл	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу ВК:					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделам С НДС 20%:					0,00	0,00	0,00	0,00
НДС 20%:					0,00	0,00	0,00	0,00